

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 ADRES INWESTYCJI : ul. Narutowicza 23 Wejherowo
 INWESTOR : SM ENERGETYK
 ADRES INWESTORA : Osiedle Przyjaźni 6 Wejherowo
 WYKONAWCA ROBÓT : jw
 ADRES WYKONAWCY : jw
 BRANŻA : budowlana i sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 18.02.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1651-02 lub analogia	Rusztowania elewacyj do 15 m w pełnej technologii	m ²		
		750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
2	KNR AT-05 1663-04 lub analogia	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań w pełnej technologii	m ²		
		750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
3	KNR AT-05 1663-01 lub analogia	Daszki ochronne nad wejściami do klatek schodowych (3 szt)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR AT-26 0101-04 lub analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni w pełnej technologii przy pomocy myjki ciśnieniowej w pełnej technologii (~600m ²). Ściny i cokół.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AT-26 0101-01 lub analogia	Przygotowanie i naprawa luznego podłoża - skucie tynków (~100m ²)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AT-26 0101-07 lub analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą w pełnej technologii (100m ²)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR AT-26 0103-02 lub analogia	Zabezpieczenie okien folią (~350m ²)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	NNRNKB 202 2609-01 lub analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków o średniej grubości 5 cm w miejscach ogniomurów i balkonów w pełnej technologii (100m ²)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNZ 14 25- 01 lub analogia	Wypełnienie szczelin masą zalewową -szczeliny między prefabrykatami balkonów w pełnej technologii (~25m ²)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 7-12 0402-04 lub analogia	Malowanie elewacji farbą silikonową lub sylikatową w pełnej technologii, Materiał pod względem kolorystyki i materiału uwzględnić z zamawiającym przed wbudowaniem (~600m ²). Ściny i cokół. Krotność = 2	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
11	KNR 2-21 0101-01 lub analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-21 0101-04 lub analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km. Krotność = 15	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
13	kalkulacja indywidualna	utyliczacja+składowanie	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
14	kalkulacja indywidualna	montaż okapników w pełnej technologii	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------